

Zebrzydowice, dnia 03.03.2017 r.

IR.271.1.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach”

W związku z kolejnymi zapytaniem, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W dokumentacji projektowej wydano deskowanie połaci dachowej pod blachodachówkę. Ponieważ nie jest to standardowe rozwiązanie przy zastosowaniu pokrycia z blachodachówki na łątach, prosimy o informację z jakiego dokładnie materiału należy deskowanie wykonać / z uwzględnieniem ewentualnych wymogów p.poż. /

Pytanie 2.

W projekcie zamiennym / aktualizacja luty 2017 / udostępnionym w dniu 01.03.2017 r na rysunkach przekrojów pojawiła się papa na deskowaniu w połaci dachowej, która nie występowała w poprzednich wersjach projektu. Brak takiego elementu robót również w aktualnym przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać pokrycie z papy oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź dotyczy pytania 1 i 2.

Lp.	ST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ST	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	6,5x24x2=312 m2		

Pytanie 3.

Pokrycie dachowe oraz obróbki blacharskie mają zostać wykonane z blachy stalowej powlekanej, natomiast wg przedmiarów robót rynny i rury spustowe są tytan – cynkowe. Prosimy o potwierdzenie czy takie są właściwe oczekiwania zamawiającego czy należy wycenić rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej?

Odp. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem

Pytanie 4

Prosimy o podanie średnicy nasady hybrydowej Turbowent Tulipan.

Odp. Średnica nasady wynosi Ø 150.

Zmizaa

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONIŹIOŁKA