

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		561.12	m <sup>2</sup>	561.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>561.120</b>
2	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>		
		561.12	m <sup>2</sup>	561.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>561.120</b>
3	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- blacha ocynk,panel dachowy Ral Polister standard0,50 mm	m <sup>2</sup>		
		561.12	m <sup>2</sup>	561.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>561.120</b>
4	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		129.6	m	129.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.600</b>
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		134.6	m	134.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.600</b>
6	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
7	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		134.6	m	134.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.600</b>
8	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		94.8	m <sup>2</sup>	94.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.800</b>
10	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KNR 4-01 0735-09	Wykonanie , nałożenie dwukrotne zaprawyklejowej+ siatka i malowanie na kominach ponad dachem spadzistym - roboty na 10 m wysokości - analogia	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
12	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>		
		24.3	m <sup>2</sup>	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
13	KNR 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowychpapą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
14	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego, naprawa , wzmocnienie , obróbek blacharskich , papa termozgrzewalna - 12 szt.	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie włazu w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie włazu w połaci dachowej	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		871.2	m <sup>2</sup>	871.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>871.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1611	Czas pracy rusztowań 238	m-g m-g	 238.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.000</b>
19	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym 275	m m	 275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>
20	KNR 4-03 1110-03	Demontaż masztu- analogia 5	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21	KNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 230	m m	 230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
22	KNR 5 0611-07	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	KNR 5-08 0601-06	Montaż wsporników naciagowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z cegły 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 30	szt. szt.	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
25	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 45	m m	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
26	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	KNR 5-08 0621-03	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
28	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNR 5-08 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>