

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45214200-2	SANITARIATY (LEWA STRONA) CPV 45214200-2			
1.1	45330000-9	ROBOTY BUDOWLANE CPV 45330000-9			
1.1.	45111100-9	Roboty demontażowe CPV 45111100-9			
1					
1	KNR-W 4- d.1. 01 0438-04 1.1	Rozebranie ścianek działowych w w.c wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		91.52	m <sup>2</sup>	91.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.520</b>
2	KNR-W 4- d.1. 01 0353-13 1.1	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR-W 4- d.1. 01 0353-07 1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7.0	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	KNR-W 4- d.1. 01 0903-01 1.1 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	KNR-W 4- d.1. 01 0333-06 1.1	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		169.6	m <sup>2</sup>	169.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.600</b>
7	KNR 4-01 d.1. 0701-02 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		47.358+27.072	m <sup>2</sup>	74.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.430</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		64.81	m <sup>2</sup>	64.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.810</b>
9	KNR 4-01 d.1. 0211-03 1.1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm podłoga	m <sup>2</sup>		
		64.81	m <sup>2</sup>	64.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.810</b>
10	KNR-W 4- d.1. 01 0106-05 1.1	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		25.5	m <sup>3</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
11	KNR-W 4- d.1. 01 0109-14 1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km wraz z kosztami składowania na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		25.5	m <sup>3</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
12	KNR-W 4- d.1. 01 0109-16 1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>		
		25.5	m <sup>3</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
1.1.	45400000-1	Roboty montażowe i budowlane CPV 45400000-1			
2					
13	KNR-W 2- d.1. 02 1025-01 1.2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  12.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
15	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 64.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.810</b>
16	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 169.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.600</b>
17	KNR-W 4- d.1. 01 0716-02 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 27.072+47.358-14.038	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.392</b>
18	KNR-W 4- d.1. 01 0716-04 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> 14.038	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.038</b>
19	KNR 2-02 d.1. 0815-02 1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  115.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  115.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.920</b>
20	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach  66.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.530</b>
21	KNR-W 4- d.1. 01 0206-04 1.2	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m <sup>2</sup> w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm  5.0+2.0	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
22	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 1.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  64.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.810</b>
23	KNR-W 2- d.1. 02 1104-03 1.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8 64.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.810</b>
24	KNR 0-29 d.1. 0635-01 1.2	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie  64.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.810</b>
25	KNR 0-29 d.1. 0640-03 1.2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10  64.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.810</b>
26	KNR 0-12 d.1. 0829-03 1.2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  169.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.600</b>
27	NNRNKB d.1. 202 2809-05 1.2	Listwa wykańczająca  5.0+2.0+2.0+1.70*4+1.20*2+2.0+2.0+1.30*2+0.99*2	m  m	  26.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.780</b>
28	KNR 0-12 d.1. 1118-04 1.2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		64.81	m <sup>2</sup>	64.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.810</b>
29	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z PCV	szt.		
d.1.	0321-03				
1.2		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-03				
1.2	analogia	182.45	m <sup>2</sup>	182.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.450</b>
31	KNR-W 2-	Ścianki ustępowe typu ELTETE w tym drzwi - 4 szt - (zabudowa sytemowa)- analogia	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1029-05	Krotność = 4			
1.2		18.88	m <sup>2</sup>	18.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.880</b>
32	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
1.2		12.0	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
33	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>		
d.1.	2011-07	8.40*(0.30+0.40)	m <sup>2</sup>	5.880	
1.2				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
34	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek	kpl.		
d.1.		szczerbki do WC - 4 szt			
1.2		pojemnik na papier toaletowy - 15 szt			
		kosz na śmieci 4 szt			
		pojemnik na mydło - 11 szt			
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>