

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Umocnienie skarpy			
1	KNR 2-31	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - do ponownej zabudowy	m		
d.1	0818-01	16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR 2-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - analogia - umocnienie skarpy betonowymi płytami drogowymi o długości 3,0 m przekazanymi przez zamawiającego (w wycenie należy ująć koszty załadunku, transportu i rozładunku z odległości 1 km)	m ²		
d.1	0520-01 - analogia	6*3,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0201 D-02.00.01	6*0,5*4*1,2+10*1,5*0,9	m ³	27,900	
				RAZEM	27,900
4	KNR 2-31	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m - bariera z rozbiórki	m		
d.1	0701-04	16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 2-31	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur o śr. 60 mm 2.5 m - malowanie podwójne	m		
d.1	1302-04	Krotność = 2	m	16,000	
		16		RAZEM	16,000
2		Chodnik			
2.1		remont nawierzchni			
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie kostki betonowej gr. 6 cm z ułożeniem na paletach do ponownego ułożenia (z zabezpieczeniem i magazynowaniem na budowie)	m ²		
d.2.1	0807-01 D-01.02.04	20*1,5	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - do ponownego ułożenia	m		
d.2.1	0814-02	20*2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m ³		
d.2.1	0206-02 D-02.00.01	20*1,9*0,15	m ³	5,700	
				RAZEM	5,700
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.1	0103-04 D-04.01.01	20*1,9	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2.1	0401-01 D-08.01.01	20*2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2.1	0402-04 D-08.01.01	20*2*0,04	m ³	1,600	
				RAZEM	1,600
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z rozbiórki	m		
d.2.1	0407-03 D-08.01.01	20*2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.1	0114-05 D-04.04.00 D-04.04.02	20*1,5	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki.	m ²		
d.2.1	0511-03 D-05.03.01	20*1,5	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
15	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2.1	0510-01 D-06.01.01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20*(0,5+0,3)	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000