

Zebrzydowice, dnia 04.01.2019 r.

IR.271.20.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rowerem po żelaznym szlaku”

W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

W ST 0-04.04.02 i w przekroju nawierzchni mineralno-żywiczej w układzie warstw podbudowy pod nawierzchnią ujęto kruszywo stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm. Z uwagi na stan powszechnie dostępnej wiedzy i zaleceń producentów w/w technologii, podbudowy pod tego typu nawierzchnie mineralno-żywicze, nie mogą zawierać frakcji 0, ponieważ znacząco hamuje to przepływ wody. Czy na pewno do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Prosimy o wyjaśnienie lub zweryfikowanie wspomnianej pozycji w projekcie wykonawczym i w przekroju.

Odp. Podtrzymujemy swoje stanowisko, iż podbudowę należy wykonać zgodnie z ST 0-04.04.02. Natomiast wymagania dla kruszyw łącznie z parametrem wodoprzepuszczalności są zawarte w tablicy nr 6 ST 0-04.04.02.

Zmieszko

Wójt, WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta