

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Folwarczna			
1.1		przepust			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,03	km	0,030	
				RAZEM	0,030
2 d.1.1	KNR 2-01 0310-02 D-02.00.01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0206-02 D-02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi z zagospodarowaniem we własnym zakresie 21*0,6*0,8+23*0,4	m ³		
			m ³	19,280	
				RAZEM	19,280
4 d.1.1	KNR 2-18 0501-02 D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
		21*0,6	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
5 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-05 D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
6 d.1.1	KNR 2-01 0610-01 analogia D-03.02.01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - zasypka piaskowa rur	m ³		
		21*0,24	m ³	5,040	
				RAZEM	5,040
7 d.1.1	KNR 2-01 0230-01 D-02.00.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		21*0,6*0,4	m ³	5,040	
				RAZEM	5,040
8 d.1.1	KNR 2-01 0236-01 D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		10,08	m ³	10,080	
				RAZEM	10,080
9 d.1.1	KNR 2-31 0605-03 - analogia D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - analogia - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.		
		2	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.1	KNR 2-01 0506-01 D-06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
		23*0,5*2	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000